

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
	<p><i>L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités décrites au devis quantitatif. Il ne pourra se prévaloir d'erreur de quantité en supplément si celles-ci sont nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage.</i></p>				
	<p><b><u>CHAPITRE 1 : VOIRIE</u></b></p>				
<b>A.I</b>	<b><u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u></b>				
1	<p>Préparation de chantier, installation de chantier, circulation.</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement et globalement, les frais de préparation, d'installation et de mise en sécurité du chantier, il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPSPS,</li> <li>- D.I.C.T., permissions de voirie, etc.</li> <li>- l'établissement des plannings,</li> <li>- implantation,</li> <li>- le constat de l'état des lieux par un huissier de justice,</li> <li>- les frais d'installation propres au personnel et au matériel de l'entreprise, baraque de chantier, ateliers, bureaux, sanitaires etc.</li> <li>- les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers (Eau Potable, assainissement, liaisons téléphoniques ou radiophoniques, traitement et évacuation des eaux usées),</li> <li>- les dispositions hygiène et la sécurité du chantier,</li> <li>- les clôtures de chantier (hauteur mini supérieure à 1,80 m), signalisations et éclairage réglementaires de chantier, dispositifs de protection de l'environnement (arbres, mobilier urbain, etc.), maintien en état de propreté de l'emprise du chantier,</li> <li>- les équipements de sécurité,</li> <li>- les entourages des trappes de visite, détecteurs de gaz, cordes et harnais de sécurité, éclairage,</li> <li>- les passerelles sécurisées pour piétons, maintien des accès aux riverains,</li> <li>- la mise en place et la maintenance des accès aux propriétés riveraines ainsi que toute clôture et signalisations propres à la sécurité du chantier et suivant les stipulations des règles en vigueur,</li> <li>- signalisation et déviation de la circulation,</li> <li>- fourniture, mise en place et maintenance, pendant la durée du chantier, d'un ensemble signalisation matérialisant la déviation de la circulation et la signalisation temporaire de proximité propre à la sécurité du chantier,</li> <li>- séparateurs ou autres dispositifs délimitant l'emprise des travaux, si nécessaire.</li> </ul>	Forf.	1,00		

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- feux tricolores pour circulation alternée si nécessaire, et de leur alimentation électrique, si nécessaire,</li> <li>- maintenance de l'ensemble de ce dispositif de signalisation 24h/24h pendant toute la durée de la (ou des) déviation(s) de circulation,</li> <li>- les frais relatifs au fonctionnement des dispositifs de protection de l'environnement,</li> <li>- l'enlèvement des installations, le repli du matériel propre aux travaux et la remise en état des lieux et toutes les sujétions liées à la remise en état des terrains en fin de chantier,</li> <li>- les travaux de nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux.</li> </ul>				
2	Panneau d'information.	Forf.	1,00		-
3	Réalisation d'essais de déflexion sur chaussées existantes et sondage.	Forf.	1,00		-
4	Réalisation du dossier d'exécution par un bureau d'études agréé par le maître d'œuvre.	Forf.	1,00		-
5	<p>Nettoyage de l'emprise des travaux comprenant le transport et mise à disposition aux Ateliers Municipaux, après nettoyage, du mobilier existant (bancs, poubelles, jardinières, plots et bornes béton, bordures de défense, potelets, garde corps, panneaux d'informations et publicitaires..), des matériels ou matériaux pouvant être récupérés et toutes autres sujétions nécessaires pour assurer un nettoyage parfait des lieux.</p> <p>Compris également le nettoyage des bétons de scellements, le chargement en camion, le transport et le déchargement aux Ateliers Municipaux, pour stockage et l'évacuation en décharge des gravats et toutes autres sujétions de bonne exécution.</p>	Forf.	1,00		-
6	Dépose et repose de panneaux de signalisation verticale. (env. 7 unités).	Forf.	1,00		-
7	Dépose soignée de pierre naturelle comprenant chargement, transport et mise en dépôt au centre technique municipal.	M2	15,00		-
8	Dépose soignée de pavés compris chargement, transport et mise en dépôt au centre technique municipal.	M2	42,00		-
9	Dépose soignée de borne existante compris chargement, transport et dépôt au services techniques de la Ville.	U	10,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
10	Dépose de bordures et caniveaux béton y compris sciage le long de la façade et évacuation en décharge agréée.				
	a) type AC2 ou T2+CS1	ML	408,00		-
	b) type CC1	ML	24,00		-
	c) type CS1.	ML	29,00		-
	d) type P1	ML	38,00		-
11	Dépose avec soin de double rangée de bioles "Il ferrone" comprenant chargement, transport et mise en dépôt au centre technique municipal.	ML	103,00		-
12	Démolition de trottoir en béton comprenant chargement, transport et évacuation en decharge agréée.	M2	447,00		-
13	Démolition de trottoir autobloquants y compris chape de pose comprenant chargement, transport et évacuation en decharge agréée.	M2	65,00		-
14	Démolition de maçonneries béton ordinaire ou armé. Y compris démolition de 2 massifs support de mât 0,5x0,50x1,00m, jardinières béton 3,20x1,00m habillée de cayrou, de jardinière béton 2,30x1,00 et jarninière béton + habillage marbre 2,00x2,00x0,50m. Y compris raccord arrosage si nécessaire.	Forf.	1,00		-
15	Démolition de fondation de mur de clôture y compris évacuation en décharge agréée.	ML	23,00		-
	<b>MONTANT H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				-
<b>A.II</b>	<b><u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u></b>				
16	Préparation des façades (murs habitations) comprenant le sciage du revêtement en limite du Domaine Public, la démolition manuelle complémentaire du revêtement jusqu'à la façade, le ragréage des façades si nécessaire.	ML	389,00		-
17	Sciage du revêtement en enrobé à chaud le long des bordures et caniveaux.	ML	465,00		-
18	Sciage de revêtement en enrobé à chaud sur chaussée ou trottoir et sciage de revêtement béton sur trottoir pour jonction rue adjacentes en limite de travaux.	ML	44,00		-
19	Démolition de la couche de roulement existant en enrobé à chaud par tout moyen (pelle ou raboteuse) compris évacuation en décharge agréée.	M2	2 145,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
20	Terrassement pour encaissement de chaussée en enrobé ou en pierre naturelle et décapage de chaussée y compris l'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge agréée, le réglage, le compactage du fond de forme et toutes sujétions.	M3	770,00		-
	<b>MONTANT H.T. TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				-
<b>A.III</b>	<b><u>VOIRIE - CHAUSSEE</u></b>				
21	Fourniture et pose de matériaux 0/80 pour couche de fondation y compris compactage du fond de forme et essais de portance. a) Dallage : ép . 0,20 m. b) Parkings : ép.0,30 m. c) Trottoirs : ép.0,10 m. TOTAL :	M3	430,00		-
22	Fourniture et pose de matériaux 0/31,5 pour couche de base y compris essais de portance. a) Dallage : ép . 0,10 m. b) Parkings : ép.0,15 m. c) Trottoirs : ép.0,10 m. TOTAL :	M3	217,00		-
23	Fourniture et mise en œuvre de dalle béton armé et fibré épaisseur 20 cm sous parvis en dalle granit y compris joints de dilatation.	M2	87,00		-
24	Mise en œuvre de béton fibré au droit des façades pour renfort de fondation.	M2	15,00		-
25	Fourniture et pose de bordures T2 béton.	ML	390,00		-
26	Fourniture et pose de bordurettes P1 béton.	ML	43,00		-
27	Fourniture et pose de caniveau CS1 béton.	ML	352,00		-
28	Fourniture et pose de caniveau CC1 béton.	ML	18,00		-
29	Réalisation de talon béton de forme trapézoïdale à la jonction béton, bordures ou pierre/enrobé en traversée de chaussée à - 6 cm du fini pour mise en place d'enrobé.	ML	67,00		-
30	Reprofilage de chaussée et trottoir avec matériaux GNT0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur environ.	M2	1 200,00		-
31	Confection d'ancrage pour jonction de chaussée de chaussée.	ML	26,00		-
32	Confection de revêtement en enrobé à chaud noir 0/6 lydiennne à 110 kg/m <sup>2</sup> y compris couche d'imprégnation.	M2	2 018,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
33	Confection de revêtement en béton désactivé couleur identique à la pierre naturelle existant y compris Ce prix rémunère la fourniture d'échantillon et de ses références normatives pour agrément, la mise à niveau du fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre du béton B 25 d'épaisseur 0,13 m ou 0,20 m, y compris fourniture et pose de treillis soudé et de fibres, le vibrage à l'aiguille, la confection de joints de dilatation, le réglage et le lissage, la mise en œuvre du désactivant, l'application du durcisseur de surface, le nettoyage soigné.				
	a) Epaisseur 15 cm.	M2	338,00		-
	b) Epaisseur 20 cm.	M2	216,00		-
33 bis	Confection de revêtement en béton balayé fin y compris treillis soudé, coffrage et joints de dilation. Epaisseur 15 cm. Y compris faible largeur entre façade et bordure.	M2	20,00		-
34	Reprise de crépi sur façade au droit des nouveaux trottoirs comprenant la réparation de crépis de façade après réfection de la voirie, le piquage des parties décollées y compris la mise en dépôt à l'initiative de l'entreprise, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre du d'enduit d'aspect et de teinte similaire à l'existant et toutes les sujétions.	Forf.	1,00		-
35	Construction d'amorce de mur de clôture	ML	10,00		-
36	Scellement de bordures de défense stockées aux services techniques de la Ville. Y compris peinture blanche.	U	5,00		-
37	Mise à la côte des éléments de voirie.				
	a) Regards de visite.	U	26,00		-
	b) Bouche à clé	U	41,00		-
	c) Chambre de tirage	U	9,00		-
	d) Tabouret de branchement	U	22,00		-
	e) de spot éclairage encastré au sol.	U	4,00		-
	f) avaloir. (Env. 25 u.)	U	1,00		-
	g) dauphins. (Env. 25 u.)	Forf.	1,00		-
<b>MONTANT H.T. VOIRIE - CHAUSSEE</b>					-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
<b>AIV</b>	<b><u>BORDURES ET PIERRES NATURELLES - BIOLES</u></b>				
38	Réalisation de bandes structurantes double comprenant fourniture et pose de double bioles en terre cuite type « il ferrone » Sestini de dimension 6 x 6 x 26 mm montés sur mortier de ciment, épaisseur moyenne 6cm. Double rangée 127ml x 2.	ML	254,00		-
39	Fourniture et pose de pierre calage en travertin de type Cap Dourats de 15 cm de large x 20 cm de hauteur et 50 cm de longueur, montée sur mortier de ciment épaisseur 6 cm, pour calage de bioles Il feronne. a) partie droite.	ML	31,00		-
40	Réalisation de talon béton de forme trapèzoïdale le long de la bordure de calage travertin ou béton désactivé en traversée de chaussée à - 6 cm du fini pour mise en place d'enrobé.	ML	71,00		-
41	Fourniture et pose de dalle travertin de type Cap Dourats de formats libres 15/20/40 mm de 6 cm d'épaisseur, montée sur mortier de ciment épaisseur 6 cm. (Y compris réfection des tranchées).	M2	62,00		-
42	Fourniture et pose de pavé travertin de type Cap Dourats de format 11x11 épaisseur 8 cm, monté sur mortier de ciment épaisseur 6 cm.	M2	34,00		-
43	Fourniture et pose de bordure en pierre travertin de type Cap Dourats de formats 15 cm x 25 cm, longueur 100 cm, avec tête arrondie r=2cm . a) partie droite. b) partie courbe . R=1,80 m.	ML ML	14,00 4,00		- -
44	Fourniture et pose de caniveau en pierre travertin de type Cap Dourats de formats type CS1 avec chanfrein pour calage d'enrobé, dimension 15 cm x 25 cm, longueur 100 cm. a) partie courbe . R= 2 m.	ML	4,00		-
45	Fourniture et mise en place de banc monolithique en pierre travertin dimension 2,00 m de long, 0,75 m de large et 0,50 m de haut y compris socle de fondation.	U	2,00		-
46	Fourniture et pose de pierre marbrière similaire à l'existant épaisseur 8 cm montée sur mortier ép.6cm pour raccord sur la partie haute de la place pour remplissage de la jardinière supprimée. (dalle béton déjà compté).	M2	4,00		-
	<b>MONTANT H.T. BORDURES ET PIERRES NATURELLES - BIOLES</b>				-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
<b>A.V</b>	<b><u>MOBILIER URBAIN</u></b>				
47	Fourniture et pose de Corbeille Camélia 90 litres sans serrure, avec écrase mégots galvanisé. Poudre gris RAL 7043 polyester brillant.	U	1,00		
48	Fourniture et pose de potelet inox à sceller LUXE de SERI ou similaire comprenant le carottage ou terrassement du revêtement au diamètre approprié, la fourniture du potelet luxe en tube rond d'inox. Dimensions hors-sols, Ø 90 x Ht 1100 mm, le scellement au mortier (sans retrait) assurant le blocage du potelet, la pose parfaitement alignée, calée et réglée, sur nouveau revêtement ou en remplacement d'existant y compris raccords soignés. Le modèle sera du type ville de Villeneuve de la Raho et sera soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage.				
	a) Potelet fixe. Y compris massif de fondation et scellement.	U	22,00		
	b) Potelet fixe à tête réfléchissante blanche pour repérage de traversée piétonne PMR. Cl.1 SPP19. Y compris massif de fondation et scellement.	U	4,00		
	c) Potelet amovible. Couvercle en fonte antiglisse, clé à tête triangulaire (tricoise agréée SDIS66).	U	15,00		
49	Fourniture et pose de range vélo avec blocage des roues en granit et/ou acier inoxydable. Modèle à définir en accord avec la commune.	U	1,00		
	<b>MONTANT H.T. MOBILIER URBAIN</b>				-
<b>A.VI</b>	<b><u>SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE</u></b>				
50	Fourniture et mise en œuvre de résine méthacrylate à deux composants dosé entre 4 et 8 kg/m <sup>2</sup> avec granulats de couleur (au choix du Maître d'Ouvrage) sur pavés autobloquants. Propriété anti-dérapante et résistance au gel. Y compris reprise ponctuelle du support si nécessaire. Le choix de la couleur sera précisé par le maître d'ouvrage.	M2	32,00		-
51	Marquage au sol à la peinture blanche suivant normes en vigueur.				
	a) ligne de délimitation de stationnement.	ML	230,00		-
	b) passage piéton 5,00x3,00m.	U	1,00		-
	c) zébra.	M2	10,00		-
	d) sigle parking PMR.	U	2,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
52	Marquage au sol à la peinture jaune suivant normes en vigueur.	ML	95,00		-
53	Fourniture et pose de panneau de signalisation pour emplacement handicapés (B6d+M6h) conforme aux normes en vigueur compris piquet en acier galvanisé (h 1000) et socle de fondation :	U	2,00		-
54	Mise en œuvre de repère continu tactile sur cheminement comprenant ligne de guidage au sol (lignes d'espacement 1,20m) pour personne malvoyante ou handicapée en enduit à froid quartzite 6/10 largeur 10 cm y compris implantation et mise en œuvre conformément aux normes handicapés.	ML	10,00		-
<b>MONTANT H.T. SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</b>					-
<b>A.VII RESEAU PLUVIAL</b>					
55	Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour buse Ø 300 mm y compris évacuations des déblais en décharge agréée.	ML	7,00		-
56	Fourniture et pose de sable d'enrobage pour buse Ø 300 mm.	ML	7,00		-
57	Fourniture et pose de matériau 0/31,5 pour remblaiement de tranchée pour buse Ø 300 mm.	ML	7,00		-
58	Fourniture et pose de buse Ø 300mm série 135 A.	ML	7,00		-
59	Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable.	ML	7,00		-
60	Bétonnage sur conduite Ø300mm.	ML	7,00		-
61	Démolition soignée de regard avaloir pour création de regard de visite.	U	2,00		-
62	Construction de regard de visite Ø1000mm avec tampon fonte type Pamrex à remplir. Sur réseau existant y compris raccords soignés.	U	1,00		-
63	Construction de regard avaloir en bordure de chaussée à profil bordure : a) avec grille 750 x 300 à profil bordure type Sélecta ou similaire.	U	3,00		-
64	Fourniture et mise en place de tampon à remplir. a) pour RV Ø1000mm. b) pour chambre de tirage télécom.	U U	3,00 2,00		- -



N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
65	Raccordement des descentes d'eaux de toiture existantes jusqu'au fil d'eau de la chaussée . Y compris tête de gargouille fonte. (env. 25u.)	Forf.	1,00		-
66	Déconnexion de réseau EU se rejetant dans le réseau EP et branchement au réseau EU y compris toutes sujétions de bonne exécution.	Forf.	1,00		-
67	Hydrocurage et Inspection caméra vidéo sur l'ensemble des conduites d'eaux pluviales par un organisme agréé.	U	1,00		-
68	Etablissement et fourniture de plan de récolement géoréférencé du réseau pluvial / toiture version papier + CD.	U	1,00		-
<b>MONTANT H.T. RESEAU PLUVIAL</b>					-
<b>MONTANT H.T. Chapitre 1 : CHAUSSEES - CANALISATIONS</b>					-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
	<b><u>CHAPITRE 2 : RESEAUX SECS</u></b>				
<b>B.III</b>	<b><u>ECLAIRAGE</u></b>				
69	Ouverture de tranchée pour éclairage public seul y compris évacuation des déblais en décharge agréée.	ML	83,00		-
70	Fourniture, transport et mise en place de sable d'enrobage.	ML	83,00		-
71	Fourniture et mise en place de matériaux 0/31,5 pour remblaiement de tranchée.	ML	83,00		-
72	Fourniture et pose de gaine souple 63 mm type janolène.	ML	100,00		-
73	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur.	ML	83,00		-
74	Dépose avec soin de mât d'éclairage public existant compris déconnexion des câbles, dépose soignée du mât et du massif de fondation, remblaiement en GNT 0/31,5 et transport du matériel vers les ateliers municipaux. Y compris dépose du câblage les reliant.	U	4,00		-
75	Dépose avec soin d'encastrement de sol existant compris déconnexion des câbles, dépose soignée et du massif de fondation et transport du matériel vers les ateliers municipaux.	U	6,00		-
76	Confection de massif de fondation pour candélabre a) candélabre de 6,00 m de haut. a) candélabre de 8,00 m de haut.	U U	4,00 1,00		- -
77	Fourniture et mise en place de candélabre éclairage, y compris montage, réglage de nuit et mise en service :  a) candélabre en Acier galvanisé thermolaqué type Spiral hauteur 8 m diamètre 89 mm soudure invisible 300x300mm. 1 Top flèche à leds en verre organique leds bleue 1 m. 5 patins de fixations orientables hauteur selon étude. 5 luminaires techniques type Olivio 300 à leds 3000°K orientables 360° inclinables 90° - Optique parabolique IK 08 / IP 67 / CLII avec précablage d'usine. 1 boîtier CLII avec parafoudre. L'ensemble thermolaqué au choix. Le tout thermolaqué.	U	1,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
	b) candélabre en Acier galvanisé thermolaqué type Spiral hauteur 6 m diamètre 76 mm soudure invisible 300x300mm. 1 Top flèche à leds en verre organique leds bleue 1 m. 3 patins de fixations orientables hauteur selon étude. 3 luminaires techniques type Olivio 300 à leds 3000°K orientables 360° inclinables 90° - Optique parabolique IK 08 / IP 67 / CLII avec précablage d'usine. 1 boîtier CLII avec parafoudre. L'ensemble thermolaqué au choix. Le tout thermolaqué.	U	2,00		-
78	Fourniture et pose de projecteur identique à celui de l'article précédent et esthétiquement identique avec logo de la ville en projection au sol.	U	1,00		-
79	Fourniture et pose de projecteur identique à celui de l'article précédent et esthétiquement identique pour recevoir une caméra video-protection.	U	1,00		-
80	Kit d'illumination complet avec différentiel 30 mA avec boîtier compris et perçage sur mât.	U	1,00		-
81	Mise en place de candélabre fonte récupéré. Y compris raccordements.	U	2,00		-
82	Fourniture et pose de lanterne Montmartre 1 inox peint à leds version PDG 20/27 3/4"G ou similaire / visuel Identique à l'existant. Le tout thermolaqué. Y compris dépose de l'ancienne lanterne.				
	a) flux à 360°	U	1,00		-
	b) sans flux arrière, à 180°	U	1,00		-
83	Fourniture et pose d'encastéré de sol sans saillie circulaire à led couleur bleue fixe type PYRAMIDE ou similaire, en fonte d'aluminium, fenêtre polycarbonate anti-vandalisme, anti UV, anti rayure , M2, supportant le roulage intense tous véhicule, résistant aux chocs de 60 joules (IK10) et étanche à l'immersion prolongée (IP68), visserie en acier inoxydable 316Lcouleur led bleue fixe. Y compris dépose des anciens encastrés, raccordements et mise à la côte.	U	6,00		-
84	Fourniture et pose de boîte de jonction sur réseau EP.	U	7,00		-
85	Fourniture et pose de câble 4x10².	ML	161,00		-
86	Déroutage et tirage de câbles.	ML	161,00		-
87	Mise à la terre par câblette 29².	ML	134,00		-
88	Raccordement sur mât existant.	Forf.	1,00		-

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
89	<p>Contrôle du réseau d'éclairage public par un Organisme agréé et fourniture du rapport de contrôle.</p> <p><b>MONTANT H.T. ECLAIRAGE</b></p> <p><b>MONTANT H.T. Chapitre 2 : RESEAUX SECS</b></p>	U	1,00		-
90	<p><b>SOLUTION OPTIONNELLE PLUS OU MOINS VALUE</b></p> <p>En remplacement du revêtement en béton désactivé.</p> <p>Plus ou moins value pour le remplacement du revêtement en béton désactivé par du béton marqué teinté dans la masse comprenant fourniture et mise en oeuvre de béton marqué teinté dans la masse, la fourniture d'échantillon et de ses références normatives pour agrément, la mise à niveau du fond de forme, la fourniture et la mise en oeuvre du béton B 25 d'épaisseur 0,15 m ou 0,20 m, y compris fourniture et pose de treillis soudé ou de fibres, le vibrage à l'aiguille, la confection de joints de dilatation, le réglage et le lissage, la mise en oeuvre du colorant dans la masse et le matricage, l'application du durcisseur de surface, le nettoyage soigné et toutes sujétions.</p> <p>a) Epaisseur 15 cm.</p> <p>b) Epaisseur 20 cm.</p> <p><b>MONTANT H.T. Solution optionnelle.</b></p>	M2 M2	338,00 216,00		- -

N° PRIX	DESIGNATION	U.	QUANTITES	P.U. en € H.T.	MONTANT FORF.
------------	-------------	----	-----------	----------------	---------------

### RECAPITULATIF - LOT VRD

N°	DESIGNATION	MONTANT
	<b>CHAPITRE 1 : CHAUSSEES - CANALISATIONS</b>	
A.I	TRAVAUX PREPARATOIRES	-
A.II	TERRASSEMENTS GENERAUX	-
A.III	VOIRIE - CHAUSSEE	-
A.IV	BORDURES ET PIERRES NATURELLES - BIOLES	-
A.V	MOBILIER URBAIN	-
A.VI	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE	-
A.VII	RESEAU PLUVIAL	-
	<b>MONTANT H.T. CHAPITRE 1 : CHAUSSEES - CANALISATIONS</b>	-
	<b>CHAPITRE 2 : RESEAUX SECS</b>	
B.III	ECLAIRAGE	-
	<b>MONTANT H.T. CHAPITRE 2 : RESEAUX SECS</b>	-
	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXE (Chapitres 1 + 2)</b>	-
	<b>T.V.A. à 20,00 %</b>	-
	<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	-

### RECAPITULATIF SOLUTION OPTIONNELLE - LOT VRD

N°	DESIGNATION	MONTANT
	<b>SOLUTION DE BASE</b>	-
	<b>SOLUTION OPTIONNELLE - PLUS OU MOINS VALUE</b>	-
	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXE (Solution de base + ou - solution optionnelle)</b>	-
	<b>T.V.A. à 20,00 %</b>	-
	<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	-

Fait à : \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_  
L'Entrepreneur,